RABOT PLAFOND ENS103337

PLAFONDSCHAAFSET OP WAGEN



De **RABOT PLAFOND** is ontwikkeld met onze borstelloze motoren (laag geluid, weinig trillingen, langere levensduur en waterdichtheid) voor renovatie, nieuwbouw, sloop, asbestsanering en ontmanteling.

Gemonteerd op zijn **ELAND**-wagen schaaft hij pleisterwerk, kunsthars en bitumineuze bekledingen aan het plafond, tot 13 mm materiaal in één werkgang en tot 3,30 m hoogte, zonder steiger.

Deze machine moet **verplicht** worden gebruikt met de meegeleverde **elektronische snelheidsregelaar IP65** en een **industriële stofzuiger met LONGOPAC®**.

MEEGELEVERD



Schaafmachine gemonteerd op schaafarm
RAB103070



ELAND-wagen
CPO100405



Elektronische snelheidsregelaar IP65
VAR100355



Diamanttrommel Ø90

TECHNISCHE GEGEVENS

BESCHERMINGSGRAAD	**IP65**
GEWICHT VAN DE SCHAAFMACHINE	**circa 16 kg**
GELUIDSNIVEAU LpA	**59 dB(A)**
AFGEGEVEN VERMOGEN	**1 600 W**
TRILLINGEN	**0,42 m/s²**
SPANNING	**230 V**
MAXIMALE WERKHOOGTE	**3,30 m aan het plafond**

SCHAAFMACHINE — RAB103070

TROMMEL	**Ø 90 mm, lengte 165 mm**
TOERENTAL	**4 800 tot 9 600 tpm**
SCHAAFCAPACITEIT	**tot 13 mm in één werkgang**
GEWICHT	**16 kg (alleen schaafmachine)**

ELAND-WAGEN — CPO100405

AFMETINGEN INGEKLAPT	**0,65 x 0,40 x 0,15 m**
AFMETINGEN UITGEKLAPT	**1,60 x 0,66 x 0,37 m**

REGELAARKAST — VAR100355

BESCHERMINGSGRAAD	**IP65**
INSTELLING	**potentiometer**
GEWICHT	**circa 7 kg**

PRODUCTPAGINA ONLINE

Scan om de pagina van de Rabot Plafond op sept-tools.com te openen.

- **24 maanden fabrieksgarantie.**
- **Uitsluitend door Sept Tools gevalideerde diamanttrommels.** Een niet-gevalideerde trommel is ondoeltreffend, gevaarlijk en maakt de garantie ongeldig.
- **De ELAND-wagen heeft zijn eigen handleiding** voor het uitklappen, de 4 standen en de instelling van de telescopische mast.